



# **COMUNE DI CANEGRATE**

Città Metropolitana di Milano

---

**OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO  
ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. MANZONI" DI VIA XXV APRILE  
PRIMO LOTTO - PIANO SEMINTERRATO**

---

**ELENCO PREZZI UNITARI**

---

*Il RUP*

*Il progettista*

---

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	INTERVENTO E - RIMOZIONE PAVIMENTO IN MOQUETTE - TAV.03 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 2	INTERVENTO F - RIMOZIONE DI VENTILCONVETTORE - TAV.03 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 3	INTERVENTO L - RIMOZIONE DI VENEZIANE IN MATERIALE PLASTICO - TAV.03 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 4	INTERVENTO O - RIMOZIONE INTONACI E PITTURE VANI WC - TAV.03 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 5	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. INTRVENTI PROPEDEUTICI. PIANI LAVORO, CONFINAMENTI, PROVE MOCF E PROVE SEM - TAV.03 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 6	INTERVENTO D - RIMOZIONE TUBAZIONI CON AMIANTO - TAV.03 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 7	INTRVENTO A e B - CONFINAMENTO E RIMOZIONE DI SERRAMENTI CON AMIANTO - TAV.03 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 8	INTERVENTO 02 - SERRANDE TAGLIAFUOCO - TAV.08 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 9	INTERVENTO 03 - COLLARI REI - TAV.08 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 10	INTERVENTO 04 - LOCALE ARCHIVIO E MAGAZZINO 1 - TAV.08 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 11	INTERVENTO 05 - LOCALE QUADRI ELETTRICI - TAV.08 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 12	INTERVENTO 06 - LOCALE MACCHINE ASCENSORE - TAV.08 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 13	INTERVENTO 08, 17 e 18 - LOCALE BANDA - TAV.08 e 06 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 14	INTERVENTO 09 e 20 - LOCALE MAGAZZINO 2 - TAV.08 e 06 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 15	INTERVENTO 12 - ESTINTORI - TAV.08 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 16	INTERVENTO 15 - SEGNALETICA DI SICUREZZA - TAV.08 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 17	INTERVENTO 27 - LOCALE PREPARAZIONE PASTI - TAV.08 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 18	INTERVENTO 16 - RIEMPIMENTO SCALETTA ESTERNA - TAV.06 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 19	INTERVENTO 19 - NUOVE TUBAZIONI FOGNATURA A VISTA - TAV.06 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 20	INTERVENTO 21 - CHIUSURA SOPRA LUCI - TAV.06 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 21	INTERVENTO 25 - TINTEGGI INTERNI - TAV.06 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 22	INTERVENTO 28 - SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORI - TAV.06 <b>euro (zero/00)</b>		0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 23	INTERVENTO 22 - PAVIMENTI - TAV.06, 07 e 08 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 24	INTERVENTO 23 - PORTE INTERNE - TAV.06 e 07 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 25	INTERVENTO 24 - SERRAMENTI - TAV.06 e 07 <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 26 1C.00.700.00 10.a	Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori ambientali o personali per il controllo della concentrazione delle fibre durante le operazioni di bonifica ed analisi dei campioni in microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) - per il primo campionamento <b>euro (centoottantasei/73)</b>	cad	186,73
Nr. 27 1C.00.700.00 10.b	Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori ambientali o personali per il controllo della concentrazione delle fibre durante le operazioni di bonifica ed analisi dei campioni in microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) - per ogni campionamento successivo al primo, eseguito in continuità, all'interno dello stesso complesso edilizio o area interessata alle prove di laboratorio <b>euro (sessantacinque/95)</b>	cad	65,95
Nr. 28 1C.00.700.00 20.a	Campionamento delle fibre aerodisperse con campionatori personali o ambientali ed analisi in microscopia elettronica a scansione (SEM) per l'identificazione e conteggio delle fibre. - per il primo campionamento <b>euro (quattrocentosessantaotto/89)</b>	cad	468,89
Nr. 29 1C.00.700.00 20.b	idem c.s. ...- per ogni campionamento successivo al primo, eseguito in continuità, all'interno dello stesso complesso edilizio o area interessata alle prove di laboratorio <b>euro (trecentoquarantaotto/11)</b>	cad	348,11
Nr. 30 1C.01.030.00 30.b	Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m <sup>3</sup> <b>euro (centosessantaquattro/04)</b>	m <sup>3</sup>	164,04
Nr. 31 1C.01.040.00 70	Taglio di strutture in laterizio e rimozione di telai in legno, con seghe elettriche, elettroidrauliche, con disco diamantato fino alla profondità di 30 cm. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Rimozione e smaltimento <b>euro (centoottanta/79)</b>	m <sup>2</sup>	180,79
Nr. 32 1C.01.090.00 30	Picozzatura di intonaco in buono stato per rendere la superficie scabra ed idonea a ricevere successivi rivestimenti. Compresi: piani di lavoro, spolveratura, pulizia ed allontanamento dei detriti <b>euro (cinque/84)</b>	m <sup>2</sup>	5,84
Nr. 33 1C.01.100.00 10.c	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in legno, moquette. Compresa colla <b>euro (nove/14)</b>	m <sup>2</sup>	9,14
Nr. 34 1C.01.150.00 60.b	Rimozione di avvolgibili in lamiera di ferro o in profilati di alluminio, inclusi accessori, di qualunque forma e dimensione: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. <b>euro (cinque/62)</b>	m <sup>2</sup>	5,62
Nr. 35 1C.01.170.00 20.a	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi di riscaldamento fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni, da murature che non vengono demolite. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisorie di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - ventilconvettori <b>euro (novantaotto/62)</b>	cad	98,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 36 1C.01.800.00 20	Incapsulamento temporaneo di serramenti contenenti amianto, realizzato mediante applicazione in due mani di diverso colore, a pennello o a spruzzo a bassa pressione, di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante, su 2 lati <b>euro (undici/72)</b>	m <sup>2</sup>	11,72
Nr. 37 1C.01.800.00 40	Rimozione di serramenti contenenti amianto già incapsulate. Compresi: l'incapsulamento delle zone contro muro, l'abbassamento, la decostruzione, l'imballaggio con teli di polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento. <b>euro (quattordici/40)</b>	m <sup>2</sup>	14,40
Nr. 38 1C.01.800.00 50	Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali friabili contenenti amianto realizzato con almeno due strati di polietilene di adeguato spessore, posati a pavimento e fissati alle pareti, sigillati ai bordi con schiuma poliuretana. Comprese le prove di collaudo degli ambienti confinati. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate con polietilene. Vuoto per pieno <b>euro (cinque/84)</b>	m <sup>2</sup>	5,84
Nr. 39 1C.01.800.02 00	Rimozione di pavimenti interni resilienti (PVC, linoleum, ecc.) con presenza nella mescola di fibre di amianto, compreso la colla; si esegue l'incapsulamento temporaneo del materiale - immediatamente dopo il distacco dal massetto - mediante applicazione a spruzzo di due mani di diverso colore di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante. Sono compresi: l'imballaggio con teli di polietilene, l'abbassamento, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento e le eventuali opere provvisorie di confinamento dei locali. Considerate due superfici (pavimento + colla) <b>euro (ventitre/78)</b>	m <sup>2</sup>	23,78
Nr. 40 1C.01.800.02 50	Rimozione di tubazioni e canalizzazioni in cemento amianto. Compreso l'incapsulamento del materiale mediante applicazione a spruzzo di due mani di diverso colore di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e potere legante; la demolizione o smontaggio delle tubazioni, l'imballaggio con teli di polietilene, la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli oneri di smaltimento, le eventuali opere provvisorie di confinamento dei locali, le opere murarie per apertura cassonetti, traccie o scavi. Superficie riferita allo sviluppo esterno delle pareti della canalizzazione. <b>euro (quarantanove/73)</b>	m <sup>2</sup>	49,73
Nr. 41 1C.04.030.00 90.d	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato autocompattante (SCC) a prestazione garantita, per piccoli getti in opera, mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF3, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1/2/3/4 <b>euro (duecentodieci/22)</b>	m <sup>3</sup>	202,22
Nr. 42 1C.04.300.00 50	Architrave armato in cemento armato gettato in opera di dim. 25x25 cm. circa, rivestito con elementi isolanti ricavati da taglio di blocchi o con pannello di polistirene espanso sinterizzato, di sp. 25cm., compreso il calcestruzzo di riempimento e l'armatura interna. Sono inclusi i ponteggi interni. <b>euro (sessantasette/31)</b>	m	67,31
Nr. 43 1C.04.400.00 10.a	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee <b>euro (quindici/25)</b>	m <sup>2</sup>	15,25
Nr. 44 1C.04.450.00 10.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C <b>euro (uno/42)</b>	kg	1,42
Nr. 45 1C.06.050.02 50.c	Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta cementizia o bastarda, compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni - con blocchi 30 x 25 x 13 cm, spessore 25 cm <b>euro (quarantaquattro/20)</b>	m <sup>2</sup>	44,20
Nr. 46 1C.06.070.00 50.b	Tavolati in mattoni pieni 6 x 11 x 23 cm con malta di cemento o bastarda, compresi gli oneri per formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di spessore: - 11 cm <b>euro (quarantacinque/96)</b>	m <sup>2</sup>	45,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 47 1C.06.350.01 00.c	Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare, dimensioni 60 x 25 cm, posati con malta adesiva di classe adeguata. E' compreso l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, ancoraggi metallici per collegamenti, piani di lavoro interni: - spessore 20 cm; REI 120' <b>euro (cinquantasette/58)</b>	m <sup>2</sup>	57,58
Nr. 48 1C.07.110.00 40	Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzafo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni <b>euro (diciotto/58)</b>	m <sup>2</sup>	18,58
Nr. 49 1C.08.250.00 20.b	Massetto di livellamento ad alta resistenza, realizzato con impasto autolivellante di premiscelato a base di cementi speciali a presa ed idratazione rapide, sabbie silicee selezionate, resine ed additivi, applicato a spatola: - spessore fino a 20 mm, in due mani, ad asciugamento rapido <b>euro (dodici/66)</b>	m <sup>2</sup>	12,66
Nr. 50 1C.09.060.00 10.f	Protezione REI 120 di tubi realizzata con nastro termoespandente 100 x 4 mm in tessuto incombustibile dotato di barre intumescenti. Per tubi di diametro e lunghezza avvolgimento: - Ø 200, lunghezza 2900 mm <b>euro (novantaotto/87)</b>	cad	98,87
Nr. 51 1C.09.070.00 10.a	Controparete antincendio realizzata con lastre in silicato di calcio a matrice cementizia fissate direttamente su tavolati, compresi piani di lavoro interni, sigillatura dei giunti e stuccatura: - REI 120, lastra spessore 8 mm <b>euro (trentanove/01)</b>	m <sup>2</sup>	39,01
Nr. 52 1C.09.100.00 10.b	Sigillatura REI 120 di giunto con mastice sigillante refrattario a base di silicati, iniettato direttamente nella fessura del giunto per una profondità minima di 130 mm. Per larghezza del giunto: - fino 100 mm <b>euro (venti/80)</b>	m	20,80
Nr. 53 1C.09.200.00 20.e	Protezione di opere murarie contro il fuoco con pittura intumescente monocomponente in emulsione acquosa, testata e certificata secondo norme di prova europee EN 13381-4, applicata a più mani, su superfici già preparate: con resistenza R60. Compreso strato primer <b>euro (trenta/89)</b>	m <sup>2</sup>	30,89
Nr. 54 1C.09.250.00 20.c	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 120, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 90x210 <b>euro (quattrocentoventiotto/95)</b>	cad	428,95
Nr. 55 1C.09.450.00 10.c	Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti in opera: - superficie da 9,1 fino a 19 dm <sup>2</sup> <b>euro (dodici/83)</b>	cad	12,83
Nr. 56 1C.09.500.00 10.d	Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva 97/23/CE Ped, d.lgs 25.02.2000 n. 93, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacità: - 6 Kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro Ø 40 mm, supporto a parete <b>euro (quarantasei/57)</b>	cad	46,57
Nr. 57 1C.09.500.00 30.b	Fornitura e posa estintori portatili a biossido di carbonio, con bombola in alluminio, conforme direttiva 97/23/CE Ped, d.lgs 25.02.2000 n. 93, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, completi di valvola prova pressione e supporti di fissaggio; capacità bombola: - 5 Kg, classe di spegnimento non inferiore a 113BC <b>euro (centoventidue/10)</b>	cad	122,10
Nr. 58 1C.12.010.00 50.f	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico non interrato, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m <sup>2</sup> .		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Compreso fissaggio con collari a muro o soffitto. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 315 - s = 9,2 <b>euro (trentasette/68)</b>	m	37,68
Nr. 59 1C.12.030.00 10.g	Fornitura e posa in opera di tubi incombustibili in lamiera di metallo, non in pressione, compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture <b>euro (quattordici/89)</b>	m	14,89
Nr. 60 1C.17.660.00 10.f	Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo o pietra naturale, spessore minimo cm 2, dimensioni commerciali, piano levigato, posato con malta o idoneo collante, compresa ogni assistenza muraria, lucidato in opera e dato perfettamente finito e pulito, nei materiali: - Beola grigia <b>euro (centocinquantatre/69)</b>	m <sup>2</sup>	153,69
Nr. 61 1C.18.200.00 30.g	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 + 10 mm, posato con boiaccia di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 30 x 30 cm, colori chiari <b>euro (ventiotto/58)</b>	m <sup>2</sup>	28,58
Nr. 62 1C.18.600.00 30.a	Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza muraria - 10 x 10 cm, piano <b>euro (otto/42)</b>	m	8,42
Nr. 63 1C.21.200.00 10.c	Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in alluminio e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-90x210-220. Laccate colori forti sulle due facce <b>euro (cinquecentonovantasette/51)</b>	cad	597,51
Nr. 64 1C.22.040.00 20.a	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m <sup>2</sup> ): - per balconi <b>euro (cinque/90)</b>	kg	5,90
Nr. 65 1C.22.300.00 10.f	Serramenti monoblocco in alluminio per portefinestre e finestre apribili ad una o più ante su cerniere o a vasistas o scorrevoli o a battente, con o senza parti fisse eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di imbotti laterali, ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, senza cassonetto, guarnizioni in EPDM o neoprene. Posate a tassello e schiumate con relativi coprifili, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione: larghezza finestra, altezza normale. I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio con relativo grado di sicurezza come da tavole di progetto, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 48 dB (ISO 717) e la prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i..Con apertura: - scorrevole complanare e/o a battente <b>euro (quattrocentonove/94)</b>	m <sup>2</sup>	409,94
Nr. 66 1C.22.400.00 10.d	Griglia in lamelle di lamiera di acciaio ad elementi agganciati tipo piatto, complete di accessori, fissa, completa di telaio perimetrale. Compresa la posa in opera tutte le prestazioni di assistenza muraria, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta <b>euro (centocinque/67)</b>	m <sup>q</sup>	105,67
Nr. 67 1C.24.100.00 20.c	Trattamento preparatorio di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Rappezzati di rasatura, struccature, rimozione esfoliazioni, primer <b>euro (due/65)</b>	m <sup>2</sup>	2,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 68 1C.24.100.00 20.f	Trattamento di superfici, volto alla pulizia e alla sverniciatura preliminare al trattamento intumescente, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie <b>euro (due/99)</b>	m <sup>2</sup>	2,99
Nr. 69 1C.24.120.00 30.c	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina epossilossanica, bicomponente, trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad alta riflessione della luce ed alto effetto barriera, adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di lavaggio. ( resa 12 - 13 m <sup>2</sup> /l). Su più tonalità, compreso zoccolo lavabile fino a 2 m di altezza <b>euro (sette/89)</b>	m <sup>2</sup>	7,89
Nr. 70 1C.24.300.00 40	Smerigliatura di superfici per l'eliminazione di ruggine in avanzato degrado o per l'asportazione di scaglie di laminazione. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Vuoto per pieno <b>euro (sei/07)</b>	m <sup>2</sup>	6,07
Nr. 71 1C.24.320.00 20.b	Pitturazione con primer ancorante su superfici in lega leggera e lamiera di acciaio. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - primer epossipoliamidico bicomponente per superfici zincate <b>euro (quattro/33)</b>	m <sup>2</sup>	4,33
Nr. 72 1C.24.340.00 10.f	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto poliuretano bicomponente <b>euro (undici/19)</b>	m <sup>2</sup>	11,19
Nr. 73 1C.27.050.01 00.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi <b>euro (settantanove/90)</b>	t	79,90
Nr. 74 1C.27.100.00 10.a	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: - lastre e manufatti di amianto cemento, su pallet e/o big-bag confezionati a norma di legge (CER 170605* ) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi <b>euro (duecentotredici/42)</b>	t	213,42
Nr. 75 1M.08.010.00 40.a	Ventilatori centrifughi in acciaio zincato da canale circolare con motore 220 V - 1f - 50 Hz, accoppiati direttamente, completi di serrandina di sovrappressione e staffe. Grandezze (m <sup>3</sup> /h: portata aria - Pa: prevalenza statica): - fino a 250 m <sup>3</sup> /h - fino a 100 Pa <b>euro (duecentoventisei/48)</b>	cad	226,48
Nr. 76 1M.09.010.00 10.e	Serrande tagliafuoco rettangolari classe REI120. Involucro in acciaio zincato, sp.15/10, dotate di flange per il collegamento ai canali. Disgiuntore portafusibile tarato ad una temperatura di 72°C. Chiusura standard a molla con leva di riarmo manuale. Guarnizioni termoespandenti; pala spessore 60 mm. Grandezze (m <sup>2</sup> : superficie frontale): - oltre 0,18 m <sup>2</sup> fino a 0,27 m <sup>2</sup> <b>euro (millecentocinquantauno/40)</b>	m <sup>2</sup>	1'151,40
Nr. 77 1M.09.010.00 10.g	idem c.s. ...- oltre 0,40 m <sup>2</sup> fino a 0,60 m <sup>2</sup> <b>euro (settecentoquarantauno/61)</b>	m <sup>2</sup>	741,61
Nr. 78 1M.10.010.00 10.e	Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali, composti da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore centrifugo, comando a 3 velocità, mobile in lamiera verniciata, piedini e mensole. Grandezze (W: potenza di riscaldamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): - oltre 3500 fino a 4300 W <b>euro (cinquecentotrentauno/86)</b>	cad	531,86
Nr. 79 x	FINE <b>euro (zero/00)</b>		0,00
Nr. 80 x	INTRVENTO C - RIMOZIONE PAVIMENTI CON AMIANTO - TAV.03 <b>euro (zero/00)</b> ----- ----- ----- -----		0,00

